



Kompressoren

Am Bau Beteiligte

Planung

Ing.-Büro Dr. Koch, Kempten

Bauoberleitung

Stadt Memmingen, Tiefbauamt

Bauleitung

Ing.-Büro Lippert, Memmingen

Bauausführung

Firma Kutter, Memmingen

Technische Ausrüstung

Fa. Oekermann, Bielefeld

Wasserleitung

Zweckverband Woringer Gruppe

Stromversorgung

LEW, Memmingen

Pumpwerk und Druckleitung Ferthofen - Hühnerberg

Inbetriebnahme
12.12.2007

Wesentliche Bauleistung

Leitungsbau

- 7.000 m Druckleitung DA 200 x 18,2
- 55 m Übergabebauwerk DN 1.600 mit 110 m³ Inhalt
- 8 St. Kontroll- und Spülschächte DN 1.500
- 2 St. Unterquerung der BAB
- 1 St. Unterquerung der Buxach

Pumpwerk Ferthofen

- 1 Pumpwerksgebäude mit Satteldach 6,30 m x 6,30 m
- 450 m³ umbauter Raum

Pumpwerkstechnik

- 2 St. Stahl-Druckbehälter, Inhalt je 1.000 l
- 1 St. Steuerluftkompressor
- 3 St. Arbeitsluftkompressoren mit je 30 KW

Bauzeit

20.08.2007 bis Ende Nov. 2007
Aufnahme des Probetriebs am 28.11.2007
Stilllegung der Kläranlage ab 29.11.2007

Baukosten

einschl. Nebenkosten ca. 1.340.000 €
davon Maschinentechnik ca. 95.000 €



Druckbehälter

